INDEX	DATUM	AUTOR	OBSAH
03			
02			
01			
00			

ČISTOPIS	±0,000=267,670 m n.m.	BALT p.v.

DEPOZITÁŘ NÁRODNÍ KNIHOVNY V HOSTIVAŘI

SODOMKOVA ULICE 1146/2, PRAHA 10

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

PARÉ Č.

INVESTOR

Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

Klementinum 190
110 00 Praha 1
IČ: 00023221

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ATREA spol. s r.o.
architektonický a inženýrský atelier

Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4
tel. +420 261 219 565
fax +420 261 222 613
e-mail atrea@atelier-atrea.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE	ČÁST DOKUMENTACE			ZKR. PROFESE
ATREA spol. s r.o. architektonický a inženýrský atelier Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4 tel. +420 261 219 565 fax +420 261 222 613 e-mail atrea@atelier-atrea.cz	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ			AS
ARCHITEKT STAVBY Ing.arch. Jan Janoušek	Č. ZAKÁZKY 0200 000 1	FORMÁT 2 x A4		REVIZE 00
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Grosz	DATUM 12.07.2010	MĚŘÍTKO		
ZODP. PROJEKTANT Ing. Taras Roman	OBJEKT	STUPEŇ	PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU
VYPRACOVAL Ing. Taras Roman	DNK_1	DVD	AS	02-001
OBSAH PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, SKRÝVKA ORNICE TECHNICKÁ ZPRÁVA				STAVEBNÍ OBJEKT SO 02

OBJEKT SO 02 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, SKRÝVKA ORNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Místo stavby : Praha 15, Hostivař, Sodomkova 2/1146.

Investor stavby : Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená MK ČR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
IČ: 00023221

Generální projektant :
ATREA, s.r.o.
Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4
tel.:261219565, fax:261222613,
E-mail:atrea@atelier-atrea.cz
IČ: 17047421

architektonické řešení:	Ing.arch.Jan Janoušek
HIP:	Ing. Jiří Grosz
Koordinace, stavební řeš.	Ing. Lukáš Pechoušek
Vypracoval:	Ing. Taras Roman

Základní parametry stavby

Skrývka ornice na ploše cca 6949 m^2 v mocnosti cca 0,2m; odhadovaný objem skryté zeminy cca 1390 m3.

Příprava území

Příprava staveniště proběhne v několika fázích. V předstihu byla vykácena zeleň v ploše 1.a 2.etapy stavby. Náletová zeleň na plochách zařízení staveniště a deponie ornice nedosahuje limitních rozměrů kmenů a bude vykácena před zahájením prací na dotčených pozemcích.

Před zahájením demolic několika současných objektů určených k likvidaci bude provedena skrývka ornice na pozemcích kde lze ornici opět pro stavbu využít. Jedná se o pozemky kolem skladové haly a garážové haly, všechny situované východně od současné budovy depozitáře. Jedná se o mírně svažitý terén se spádem k severní straně a rozdělený komunikacemi kolem objektů, které se budou demolovat.

Do skrývky ornice nebyly začleněny pozemky před hlavním vchodem na jihu od budovy depozitáře. Podle geodetické situace se většinou jedná o plochy dříve využívané pro již zlikvidované skladové haly, kde jsou zbytky panelových ploch základů a podle zaměření většinou zámková dlažba zarostlá trávníkem. Předpokládá se, že takto znehodnocená ornice nebude mít kvalitu pro deponii na další využití pro čisté terénní úpravy. Skrývka zeminy se bude provádět při demontáži panelových a dlážděných ploch a tato zemina se může využít pro zpětné zásypy kolem objektů.

Skrytá ornice bude uložena na deponii v JZ části areálu – viz. situace ZOV.

Ing. Jiří Grosz
Ing. Lukáš Pechoušek
Ing. Taras Roman